

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

OBRA: SUB BASE Y BORDE PERIMETRAL PARA CANCHA DE HOCKEY CON CESPED SINTETICO
 UBIC.: CAMPUS UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

Item	Designación	Un.	Cantidad	Precio	PARCIAL	TOTAL	% incid.
1	MOVIMIENTO DE SUELO					\$ 6.638.250,00	8,38%
1.1	Extracción del suelo existente (15cm) removiendo todo tipo de vegetación, escombros y otros.	m3	835,00	\$ 7.950,00	\$ 6.638.250,00		
2	PREPARACION DE SUSTRATO					\$ 52.820.000,00	66,71%
2.1	Relleno con recuperacion del suelo existente, seleccionado y compactado 10 cm.	m3	556,00	\$ 9.890,00	\$ 5.498.840,00		
2.2	Capa de tosca mas agregado de 8% cal, espesor 20 cm	m3	1112,00	\$ 11.305,00	\$ 12.571.160,00		
2.3	Base de asiento con el agregado de piedra triturada de 0-20mm. Espesor 10 cm. Compactado y nivelación (con pendiente máxima de 1‰ desde líneas centrales hacia los cordones de contención laterales y puntos de drenajes).	m3	556,00	\$ 49.600,00	\$ 27.577.600,00		
2.4	Imprimación de asfalto	m2	5560,00	\$ 1.290,00	\$ 7.172.400,00		
3	HORMIGON ARMADO					\$ 19.470.000,00	24,59%
3.1	Cordón perimetral de hormigón armado in situ	m3	60,00	\$ 324.500,00	\$ 19.470.000,00		
4	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL	gl.	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	0,32%
	TOTAL					\$ 79.178.250,00	100,00%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos setenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta.

Río Cuarto, agosto de 2024


 Arq. M. MARCELO FLORES
 Dpto. Proyectos
 U.N.R.C.